

/наименование утврждающей организации/

УТВЕРЖДЕН

Сводный сметный расчет в сумме 2002,800 тыс.руб.

/ ссылка на документ об утверждении /

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ РЕМОНТА

Ремонт кровли по адресу 1 мкр. 4 дом
наименование строiki

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2013 г.

тыс.руб.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	Ремонт кровли по адресу 1 мкр. 4 дом	677,924	677,924			677,924
Итого по главе № 2			677,924	677,924			677,924
Итого по главам № 1 - 6			677,924	677,924			677,924
2		Базисная стоимость	677,924	677,924			677,924
3		Рыночная стоимость 2,5	1 697,288	1 697,288			2 474,423
Всего			1 697,288	1 697,288			1 697,288
4	Закон РФ о Сумма НДС	налог на добавленную стоимость	305,512	305,512			305,512
Всего с налогом на добавленную стоимость			2 002,800	2 002,800			2 002,800

Заказчик

Ремонт кровли по адресу 1 мкр., 4 дом
наименование стройки

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-01-01

Общестроительные работы
наименование работ и затрат

Ремонт кровли по адресу 1 мкр., 4 дом
наименование объекта

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость
в том числе:
строительных работ
Сметная трудоёмкость
Средства на оплату труда

677,924 тыс.руб.

677,924 тыс.руб.

3,495 тыс.чел.ч.

94,889 тыс.руб.

Составлен в базисных ценах по состоянию на "01" Января 2000 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат. Единица измерения.	Коли чество	стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабо чих, чел./ч не занятых обл. машин		
				всего	Экспл. машин	в т.ч. ЗП	всего	оплата труда	Экспл. машин	на ед.	всего	11
				в т.ч. оплата труда	в т.ч. ЗП							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ГЕ58-2-1	Раздел № 1 Ремонт кровли Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных 100 окон	0,03	8 540,14 8 518,85	21,29 -	256	256	256	- -	341,30 -	10 -	10
2	ГЕ12-1-7-2 тех.часть МДС 81-36.2004 К2=0,8; К7=0,8; К8=0,0	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством (Демонтаж) 100 м2	10,89	1 272,54 1 039,84	232,70 35,13	13 858	11 324	2 534 383	38,33 0,86	417 9	417 9	417 9
3	ГЕ12-1-15-3	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой - прим разборка рубероида на обрешетки (Демонтаж)	8,4	220,15	47,86	1 849	1 447	402	6,27	53	53	53

тех. часть МДС 81- 36.2004 К2=0,8; К 7=0,8; К8=0,0	100 м2	172,29	4,23				36	0,10	1
4	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	10,89	<u>759,90</u> 688,10	<u>71,80</u> 17,08	8 275	7 493	<u>782</u> 186	<u>27,08</u> 0,42	<u>295</u> 5
5	Установка стропил, стропильных ног	57,76	<u>3 305,01</u> 628,99	<u>71,11</u> 6,10	190 897	36 330	<u>4 107</u> 352	<u>24,09</u> 0,15	<u>1 391</u> 9
6	Устройство слуховых окон	6,0	<u>607,49</u> 177,62	<u>42,26</u> 4,47	3 645	1 066	<u>254</u> 27	<u>6,63</u> 0,11	<u>40</u> 1
7	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий односторонних с форточкой высотой до 1,8 м - прим. стоимость оконных приборов	6,0	42,80		257				
8	Установка решеток жалюзиных площадью в свету: до 0,5 м	6,0	<u>50,32</u> 41,13	<u>4,42</u> -	302	247	<u>27</u> -	<u>1,46</u> -	<u>9</u> -
9	Решетки	6,0	40,52		243				
10	Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом	0,04	<u>4 045,03</u> 651,00	<u>65,92</u> 7,32	162	26	<u>3</u> -	<u>24,30</u> 0,18	<u>1</u> -
11	Устройство кровель из оцинкованной стали: с настенными желобами	10,89	<u>23 628,36</u> 2 811,09	<u>116,94</u> 21,96	257 313	30 613	<u>1 273</u> 239	<u>98,60</u> 0,54	<u>1 074</u> 6
12	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	8,4	<u>1 637,22</u> 215,36	<u>59,82</u> 5,29	13 753	1 809	<u>502</u> 44	<u>7,84</u> 0,13	<u>66</u> 1
13	Ограждение кровель перилами	1,608	<u>5 908,51</u> 185,63	<u>103,20</u> 11,79	9 501	298	<u>166</u> 19	<u>6,67</u> 0,29	<u>11</u> -
14	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм - прим. труба асбестоцементная (Демонтаж)	0,312	<u>1 114,35</u> 1 033,50	<u>80,85</u> 5,86	348	322	<u>25</u> 2	<u>34,19</u> 0,14	<u>11</u> -
тех. часть МДС 81- 36.2004 К2=0,4; К 7=0,4; К8=0,0	100 м								

- 99% (110,0% * 0,9) от 26				
Сметная прибыль	руб.	26		
- 65% от 7 935	руб.	52 911		
- 55,25% (65,0% * 0,85) от 46 832	руб.	5 158		
- 53,55% (63,0% * 0,85) от 37 775	руб.	25 875		
- 70,55% (83,0% * 0,85) от 2 321	руб.	20 229		
- 46,75% (55,0% * 0,85) от 26	руб.	1 637		
ВСЕГО по расчёту	руб.	12		
Сметная трудоёмкость:	руб.	677 924		
Средства на оплату труда:	чел.-ч			
	руб.	94 889		3 495

Составил С.В. Соловьев м. инженер ОАО «НТУ-3»
Проверил И.В. Соловьев г.г.г.г. С.В. Соловьев
исполнитель С.В. Соловьев