

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города /наименование утверждающей организации/

/наименование утвждающей организации/

УТВЕРЖДЕН

Сводный сметный расчет в сумме 1 200,000 тыс. руб.

в том числе возвратных сумм тыс. руб.

/ ссылка на документ об утверждении /

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  
СТОИМОСТИ РЕМОНТА

Капитальный ремонт инженерных сетей в подвале по адресу г.Нижнегородок 12микрорайон жилой дом 53

наименование стройки

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2013 г.

№ п/п	№ смет и расчётов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	02-01-01	Капитальный ремонт инженерных сетей в подвале	446,456				446,456
		Итого по главе № 2	446,456				446,456
		Итого по главам № 1 - 7	446,456				446,456
		Базисная стоимость	446,456				446,456
		Рыночная стоимость	1 016,949				1 016,949
		Всего	1 016,949				1 016,949
		Сумма НДС	183,051				183,051
		Всего с налогом на добавленную стоимость	1 200,000				1 200,000

Капитальный ремонт инженерных сетей в подвале по адресу г.Нефтеюганск 12 микрорайон жилой дом 53  
наименование стройки

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

Общестроительные работы  
наименование работ и затрат

Капитальный ремонт инженерных сетей в подвале по адресу г.Нефтеюганск 12 микрорайон жилой дом 53  
наименование объекта

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость  
в том числе:  
строительных работ  
Сметная трудоёмкость  
Средства на оплату труда

446,456 тыс.руб.  
446,456 тыс.руб.  
1,829 тыс.чел.ч.  
53,033 тыс.руб.

Составлена в текущих ценах по состоянию на 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат. Единица измерения.	Коли-чество	стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабо-чих, чел./ч не занятых обл.- машин		
				всего	Экспл. машин	в т.ч. ЗП	всего	Экспл. машин	в т.ч. ЗП	на ед.	на ед.	всего
				в т.ч. оплата труда	в т.ч. ЗП		оплата труда	в т.ч. ЗП		обслуж. машины	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ГЕ65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм	0,8	2 142,91 1 994,28	34,07 9,05	1 714	1 595	27 7	76,38 0,26	61 -		
2	ГЕ65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	5,9	1 682,68 1 556,68	25,93 5,91	9 928	9 184	153 35	59,62 0,17	352 1		
3	ГЕ65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	1,8	978,14 904,97	15,12 3,48	1 761	1 629	27 6	34,66 0,10	62 -		
4	ГЕ16-2-5-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм	0,8	13 204,98	355,13	10 564	1 957	284	79,75	64		

5	ГЕ16-2-5-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм	100 м	2 446,73	15,04	20 714	4 292	12	0,37	-
				<u>9 006,20</u>	<u>206,20</u>			<u>474</u>	<u>60,83</u>	<u>140</u>
				1 866,26	7,73			18	0,19	-
6	ГЕ16-2-5-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм	100 м	7 413,84	206,20	40 035	10 078	1 113	60,83	328
				<u>1 866,26</u>	<u>7,73</u>			<u>42</u>	<u>0,19</u>	<u>1</u>
7	C507-841	Отвод прим	шт.	45,30		3 624				
8	ГЕ16-5-1-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (Демонтаж)	шт.							
	тех. часть М/С 81- 36.2004 К2=0,4; К 7=0,4; К8=0,0									
9	ГЕ16-5-1-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	1 шт.	<u>19,26</u>	<u>2,50</u>	5 085	4 425	<u>660</u>	<u>0,59</u>	<u>156</u>
				16,76	-			-	-	-
10	C302-465	Краны д-15	1 шт.	<u>145,46</u>	<u>6,25</u>	38 401	11 064	<u>1 650</u>	<u>1,47</u>	<u>388</u>
				41,91	-			-	-	-
11	C302-466	Краны д-20	шт.	63,13		9 596				
12	C302-467	Краны д-25	шт.	69,92		4 195				
				78,51		4 083				
13	ГЕ24-1-32-2	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм	шт.							
				<u>1 817,84</u>	<u>201,66</u>	14 543	758	<u>1 613</u>	<u>3,04</u>	<u>24</u>
				94,70	31,84			255	0,76	6
14	ГЕ26-1-17-1	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полистилена ("Гермофлекс"); трубками	1 компл.							
		10 м трубопровода		<u>2 735,41</u>	<u>36,71</u>	191 479	7 676	<u>2 570</u>	<u>3,52</u>	<u>246</u>
				109,65	-			-	-	-
Итого прямые затраты по смете:						355 722	52 658	<u>8 571</u>		<u>1 821</u>
								375		8
Прямые затраты общестроительных работ				руб.		355 722				
стоимость материалов, изделий и конструкций				руб.		294 493				

оплата труда	руб.	53 033		
Накладные расходы	руб.	56 676		
Сметная прибыль	руб.	34 058		
Всего стоимость общестроительных работ	руб.	446 456		
Прямые затраты по смете	руб.	355 722		
стоимость материалов, изделий и конструкций	руб.	294 493		
всего оплата труда	руб.	53 033		
всего трудоёмкость	чел-ч			1 829
Накладные расходы	руб.	56 676		
Сметная прибыль	руб.	34 058		
Итого по видам работ:		-		
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	руб.			
Поз. 4-6, 8-9				
накладные расходы - 120,6% (134,0%*0,9) от 31 888	руб.	114 799	4 181	1 076
сметная прибыль - 70,55% (83,0%*0,85) от 31 888	руб.		72	1
Итого с накладными и прибылью	руб.	175 753		
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	руб.			
Поз. 13				
накладные расходы - 123,3% (137,0%*0,9) от 1 013	руб.	1 249	758	24
сметная прибыль - 75,65% (89,0%*0,85) от 1 013	руб.	766	255	6
Итого с накладными и прибылью	руб.	16 558		
Теплоизоляционные работы	руб.			
Поз. 14				
накладные расходы - 94,5% (105,0%*0,9) от 7 676	руб.	191 479	2 570	246
сметная прибыль - 59,5% (70,0%*0,85) от 7 676	руб.		-	-
Итого с накладными и прибылью	руб.	7 254		
Внутренние санитарно-технические работы демонтаж и разборка	руб.	4 567		
Поз. 1-3	руб.	203 300		
накладные расходы - 78% от 12 456	руб.	13 403	207	475
сметная прибыль - 50% от 12 456	руб.		48	1

Итого с накладными и прибылью				
Материалы	руб.	29 347		
Поз. 7, 10-12	руб.	21 498	-	-
			-	-
ВСЕГО по смете	руб.	446 456		1 829
Сметная трудоёмкость:	чел-ч			
Средства на оплату труда:	руб.	53 033		

Составил  / инженер Чернышова Т.И. /Проверил  С.А. Зуренкова

Сметная стоимость - 446 456 руб.

Зуренкова - С.М. Курбанович